POWIAT SUSKI

ul. Mickiewicza 19 , 34-200 Sucha Beskidzka
☎tel. 33 875 78 00, www.powiatsuski.pl

Sucha Beskidzka 2012-04-12

WI. 272.1.2012/6

Uczestnik postępowania
Nr WI.272.1.2012

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Powiatu suskiego, jednej instalacji solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz 23 tablic informacyjnych

Na podstawie art. 38 pkt. 2 w związku z pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) wyjaśnia się następujące kwestie dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Przedmiar sporządzony dla instalacji „Budzów Baczyn 82 Zaręba Tadeusz (część 1 budynki mieszkalne Gmina Budzów i Bystra Sidzina), poz. 29.- Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku"- występuje rozbieżność pomiędzy przedmiarem a schematem technologicznym i projektem, gdyż w projekcie i na schemacie nie wspomniano o takich rurociągach. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności oraz o dokładne sprawdzenie poprawności pozostałej części dokumentacji ponieważ takich i podobnych rozbieżności jest więcej.

Odpowiedź:

Wymieniona pozycja dotyczy przewodów prowadzonych od planowanego zbiornika solarnego do istniejącej instalacji c.o. W projektach zawarte są informacje ogólne (rozmieszczenie kolektorów, układ urządzeń w kotłowni, schemat technologiczny instalacji) zawierające dane o urządzeniach i elementach najistotniejszych . Pełen zakres urządzeń wchodzących w skład instalacji solarnej , a także robót związanych z jej wykonaniem zawarte są w przedmiarach robót które dla Wykonawcy powinny stanowić podstawę wyceny. W wyliczeniach ceny należy uwzględnić wszystkie roboty i urządzenia zawarte w przedmiarach. Należy przestrzegać również zapisów rozdziału 2, pkt 2.14 SIWZ

WICESTAROSTA SUSKI
Jan Woźny